



棟部分のルーフィングは、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
 隅棟部分のルーフィングは、重ね貼りの上に両方向へそれぞれ250mm以上増し貼りをすること。